

PROYEK	PERUSAHAAN
Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai)	PT Nusantara Karya Integrasi
PRJ-2026-001	

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR GRAHA SENTOSA (8 LANTAI)

PEKERJAAN : RAB Pembangunan Gedung Kantor Graha Sentosa (8 Lantai)

RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN (RAP).

NO. RAP	: RAP/2026/0001	TOTAL ANGGARAN (RAP):	Rp 42.173.913.043,47
DARI BOQ	: BOQ/2026/0001	TARGET MARGIN	: 15%
STATUS	: Diajukan	MARGIN RENCANA	: Rp 6.326.086.956,53
NILAI BOQ (RAB)	: Rp 48.500.000.000,00	MARGIN RENCANA (%)	: 15%

REKAPITULASI ANGGARAN PER KATEGORI		
KATEGORI BIAYA	PORSI	JUMLAH (Rp)
Material	55,36%	23.347.547.534,51
Upah	11,8%	4.976.334.666,79
Subkon	25,66%	10.821.807.652,16
Alat	0,42%	178.031.790,79
Overhead	6,76%	2.850.191.399,22
TOTAL ANGGARAN (Rp)		42.173.913.043,47

RINCIAN ANGGARAN						
KODE BOQ	URAIAN	KATEGORI	VOLUME	SAT	BIAYA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A.1	Mobilisasi & demobilisasi peralatan (Subkon)	Subkon	1	ls	337.739.130,43	337.739.130,43
A.2	Direksi keet, pagar sementara & fasilitas proyek (Subkon)	Subkon	1	ls	434.217.391,30	434.217.391,30
B.1	Galian tanah basement & pondasi (Upah)	Upah	12.000	m3	83.588,93	1.003.067.193,67
B.1	Galian tanah basement & pondasi (Overhead)	Overhead	12.000	m3	8.358,89	100.306.719,37
B.2	Beton ready mix K-300 kolom, balok & plat (Material)	Material	8.200	m3	1.131.876,91	9.281.390.693,24
B.2	Beton ready mix K-300 kolom, balok & plat (Upah)	Upah	8.200	m3	157.044,30	1.287.763.286,72
B.2	Beton ready mix K-300 kolom, balok & plat (Alat)	Alat	8.200	m3	21.711,19	178.031.790,79
B.2	Beton ready mix K-300 kolom, balok & plat (Overhead)	Overhead	8.200	m3	131.063,24	1.074.718.577,08
B.3	Pembesian besi beton ulir (Material)	Material	948.000	kg	13.026,70	12.349.311.943,00
B.3	Pembesian besi beton ulir (Upah)	Upah	948.000	kg	1.935,67	1.835.016.278,35
B.3	Pembesian besi beton ulir (Overhead)	Overhead	948.000	kg	1.496,24	1.418.432.822,13
B.4	Bekisting kolom, balok & plat lantai (Subkon)	Subkon	42.000	m2	159.215,65	6.687.057.391,30
C.1	Pasangan dinding bata merah 1/2 bata 1:4 (Material)	Material	16.000	m2	85.203,07	1.363.249.177,22
C.1	Pasangan dinding bata merah 1/2 bata 1:4 (Upah)	Upah	16.000	m2	49.717,88	795.486.000,64
C.1	Pasangan dinding bata merah 1/2 bata 1:4 (Overhead)	Overhead	16.000	m2	13.492,09	215.873.517,79

RINCIAN ANGGARAN						
KODE BOQ	URAIAN	KATEGORI	VOLUME	SAT	BIAYA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
C.2	Plesteran & acian dinding 1:4 (Subkon)	Subkon	32.000	m2	82.474,78	2.639.193.043,48
C.3	Instalasi titik kamera CCTV dome indoor (Material)	Material	120	ttk	2.062.099,29	247.451.915,03
C.3	Instalasi titik kamera CCTV dome indoor (Upah)	Upah	120	ttk	137.505,45	16.500.654,14
C.3	Instalasi titik kamera CCTV dome indoor (Overhead)	Overhead	120	ttk	219.960,47	26.395.256,92
C.4	Instalasi titik data LAN Cat6 (Material)	Material	400	ttk	265.359,52	106.143.806,02
C.4	Instalasi titik data LAN Cat6 (Upah)	Upah	400	ttk	96.253,13	38.501.253,27
C.4	Instalasi titik data LAN Cat6 (Overhead)	Overhead	400	ttk	36.161,26	14.464.505,93
C.5	Pekerjaan MEP lainnya (plumbing, HVAC, listrik arus kuat) (Subkon)	Subkon	1	ls	723.600.695,65	723.600.695,65
TOTAL ANGGARAN (Rp)						42.173.913.043,47

Catatan :
RAP internal dari RAB terkontrak Gedung Graha Sentosa, target margin 15%.

Dibuat,

Diperiksa,

Jakarta Selatan, 30 Agustus 2026
Mengetahui,
PT Nusantara Karya Integrasi